

**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

**„ՉԻԱԳ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն,, ՊՈԱԿ-ի 4-րդ հարկի բժշկական օգնության և ապաստարկման բաժնի վերանորոգման և 6-րդ հարկի լաբորատոր ախտորոշման բաժնի հիմնանորոգման աշխատանքների**

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>4-րդ հարկ</u></b>				
		<b><u>քանդման աշխատանքներ</u></b>				
1	46-88	միջնորմի քանդում դռան բացվածքի համար թեթև բետոնե սալերից 8 սմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0.1644	104.809	17.231
2	34-352	կախովի առաստաղի ապամոնտաժում պլաստմասե նյութով /ՊՎՔ/	մ <sup>2</sup>	9.10	1.486	13.524
3	14-320	պատերի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	8.433	20.045	169.037
4	14-320	առաստաղի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	3.8163	20.045	76.497
5	7-47-B	պլաստմասե պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	հատ	17	0.419	7.126
6	9-106 գ-0.15	վիտրաժի ապամոնտաժում	100մ <sup>2</sup>	0.065	201.095	13.071
7	9-122 գ-0.5	վիտրաժի մետաղական ճաղավանդակի պամոնտաժումում	տն	0.098	36.482	3.575
8	13-5	պատերի հախճաասլի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.45	0.749	1.836
9	46-109	խեցասալե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	48.0	0.546	26.218
10	23-169 23-170	հատակի ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում 3սմ	100մ <sup>2</sup>	0.144	53.135	7.651
11	23-169 23-170	խճանկարային հատակի քանդում 5սմ	100մ <sup>2</sup>	0.85	80.814	68.692
12	23-171	հատակների լինոլեումի ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>	299.0	0.178	53.173
13	5-42-B	պլաստմասե շրիշակների քանդում	100մ	2.50	1.512	3.779
14	5-42-B	փայտե շրիշակների քանդում	100մ	0.38	1.512	0.574
15	5-42-B	լամինատե պաշտպանիչ գոտիների ապամոնտաժում	100մ	0.60	1.512	0.907
16	1-968	շին աղբի բարձում ավտոմեքնաթափին	մ <sup>3</sup>	6.50	1.156	7.514
17	Գ130-8	շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 11կմ	տն	10.40	2.795	29.064
		<b><u>Բազմաձրեր</u></b>				
1	7-84	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ <sup>2</sup>	0.64	95.308	60.997
2		պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 300սմ լայն. սպիտակ	մ	42.50	3.676	156.236
3	7-76 շուկա	հիդրավլիկ զսպանափակիչների /շվեյցար/տեղադրում /մետաղական,ունիվերսալ տեղադրման, ծալովի քաշող մեխանիզմով, ինքնակարգավորվող, սպիտակ գույնի/	հատ	4.00	13.695	54.779
4	7-77 շուկա	դռների սահմանափակիչների տեղադրում/պողպատե կիսակլոր ձկի քրոմապատ/	հատ	32.000	1.739	55.648

5	9-106 գ-0.25	վիտրաժի մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100մ <sup>2</sup>	0.065	335.172	21.786
6	9-122	վիտրաժի մետաղական ճաղավանդակի վերամոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	տն	0.098	72.977	7.152
7	շուկա	պատուհանների շերտավարագույրների տեղադրում կտորից	մ <sup>2</sup>	98.00	4.446	435.700
8		Մետաղապլաստե ներքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	5.67	40.225	228.078

**Միջնորմներ**

1	46-188 գ-0,5	հորիզոնական անցքերի շաղափում ե/բ սյուներում Φ10 L-100մմ	100 հատ	0.160	61.178	9.789
2	46-188 գ-0,5	հորիզոնական անցքերի շաղափում բետոնե միջնորմներում Φ10 L-80մմ	100 հատ	0.080	61.178	4.894
3	46-156	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Φ10 L-100մմ	100 հատ	0.140	94.650	13.251
4		ուղղահայաց ձողեր Φ 8Ac-1	տն	0.0213	453.671	9.663
5		հորիզոնական ձողեր Φ 8Ac-1	տն	0.0220	453.671	9.981
6		խարսխաձողեր Φ8Ac-1	կգ	2.90	0.453	1.315
7	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով n=10սմ	մ <sup>3</sup>	4.00	33.101	132.402
8	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 մ.բ.	մ <sup>3</sup>	0.030	88.434	2.653
9		Ամրան Φ 6Ac-1	տն	0.0006	453.671	0.272
10		Ամրան Φ12 A-500C	տն	0.0022	440.485	0.969
11		լրացուցիչ չ ց/ա շաղախ ուղղահայաց ձողերի տեղադրմանը համատեղ	մ <sup>3</sup>	0.100	37.397	3.740
12	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ	մ <sup>3</sup>	0.210	26.000	5.460
13	7-291	բացվածքի մետաղական անկյունակների մոնտաժում	տն	0.029	703.999	20.416
14		անկյունակ L50*5	մ	7.600	2.368	17.995
15	շուկա	թերթապողպատ-4x40	կգ	3.100	0.575	1.784
16	6-109 12-7	դռան բացվածքի բետոնացում B-15 բետոնով ծածկի մակարդակում	մ <sup>3</sup>	0.200	110.733	22.147
17		Ամրան Φ8Ac-1	տն	0.005	453.671	2.268

**Հատակներ**

1	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 36մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0.8471	170.562	144.483
2	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի նորոգում 30մմ հաստ	100մ <sup>2</sup>	0.320	145.249	46.480
3	5-126 շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե նյութից հատակների իրականացում 2մմ հաստության ենթաշերտի հետ միասին, շրիշակները հատուկ դետալների տեղադրմամբ /ներառում է շրիշակների մակերեսը h-100մմ բարձրությամբ/	մ <sup>2</sup>	266.700	11.750	3133.725
4	5-115	հատակներ մամլոգրանիտե սալիկներից ոչ պակաս 10մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	84.710	11.940	1011.477
5	11-135	շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներից 10սմ բարձր.	100մ <sup>2</sup>	0.072	181.876	13.095

**Ներքին հարդարում**

1	15-246-1	պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	86.6	2.638	228.480
---	----------	-----------------------------	----------------	------	-------	---------

2	11-188	շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.027	436.490	11.785
3	14-422	պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով , ցանցային ցինկապատ անկյունակով	100մ <sup>2</sup>	9.594	167.350	1605.551
4	14-423	առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	3.748	200.134	750.101
5	4-79	պատերի երեսապատում լամինատե պաշտպա-նիչ զոտիով /200x10մմ կտրվածքով / տակդիրների/50x50 x 10մմ /հետ միասին	մ <sup>2</sup>	37.45	5.710	213.833
6	34-352	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ/	մ <sup>2</sup>	9.10	3.912	35.603
7	34-352	առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով խոնավակայուն 9,5մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	12.44	5.698	70.888
8	34-352	պատերի և շեփերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով 12.5մմ հաստ. խոնավակայունցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	122.50	5.843	715.793
9	շուկա	սենյակների ցուցանակներ օրգանական ապակուց /120x300x 5մմ չափի/	հատ	16	5.753	92.048
10	26-19	ջերմամեկուսացում հանքաքամակով /առանց արժեքի/	մ <sup>3</sup>	6.2	12.512	77.575
11		հանքաքամակ 50մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	102.00	0.755	76.963
12		փայտե չորսու 25x25մմ	մ <sup>3</sup>	0.0319	197.768	6.309
13	շուկա	դյուբել մեխ	հատ	770	0.043	33.255
14	15-82	պատերի հախճասալի մասնակի երեսապատում/վերականգնում/	100մ <sup>2</sup>	0.025	911.523	22.788
		<b>6-րդ հարկ</b>				
		<b>քանդման աշխատանքներ</b>				
1	46-88	միջնորմի քանդում թեթև բետոնե բլոկներից /20 սմ հաստությամբ/	100մ <sup>2</sup>	1.434	104.809	150.297
2	46-88	միջնորմի քանդում թեթև բետոնե սալերից /8 սմ հաստությամբ/	100մ <sup>2</sup>	4.617	104.809	483.905
3	14-320	առաստաղի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	0.728	20.045	14.593
4	14-320	սյուների մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	0.217	20.045	4.350
5	46-35	գաջի սվաղի քանդում սյուներից	100մ <sup>2</sup>	1.074	23.525	25.266
6	46-35	գաջի սվաղի քանդում առաստաղից	100մ <sup>2</sup>	2.943	23.525	69.235
7	5-1	մանրատախտակե հատակների քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.683	66.625	45.505
8	13-5	պատերի և սյուների հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	27.10	0.749	20.310
9	46-109	խեցասալե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	46.98	0.546	25.661
10	23-169 23-170	հատակի ց/ավազյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 3սմ	100մ <sup>2</sup>	2.653	53.135	140.967
11	23-169 23-170	հատակի ց/ավազյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 5.5սմ	100մ <sup>2</sup>	0.177	87.737	15.529
12	23-169 23-170	խճանկարային հատակի քանդում 5սմ	100մ <sup>2</sup>	1.886	80.814	152.415
13	23-171	հատակների լինոլեումի ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>	134.56	0.178	23.930

14	5-1-B	մանրատախտակե հատակների քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.6829	66.625	45.498
15	5-42-B	փայտե շրիշակների քանդում	100մ	2.88	1.512	4.353
16	46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժ	100մ <sup>2</sup>	0.9112	257.139	234.305
17	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ <sup>2</sup>	0.471	150.310	70.796
18	8-279 զ-0.5	արտաքին լուսամուտագոգերի ապամոն-տաժում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	18.5	0.584	10.810
19	23-77	գոյություն ունեցող սարքավորումների հավաքում, տեղափոխում և համեմուն շահագործողին	տն	2.0	2.045	4.090
20	1-968	շին աղբի բարձում ավտոմեքենափին	մ <sup>3</sup>	101.0	1.156	116.750
21	Գ130-11	շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 11կմ	տն	161.60	2.795	451.604
<b><u>Բազմաճյուղ</u></b>						
1	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ.բարդ փականով /հայկական պրոֆիլ / սպիտակ	մ <sup>2</sup>	16.32	30.169	492.354
2		Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ./հայկական պրոֆիլ/սպիտակ	մ <sup>2</sup>	58.48	20.112	1176.154
3	7-84	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ <sup>2</sup>	0.9112	95.308	86.844
4		պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 300մմ լայն. սպիտակ	մ	56.90	3.676	209.172
5	7-76 շուկա	հիդրավլիկ զսպանափակիչների /շվեյցար/տեղադրում /մետաղական,ուճիվերսալ տեղադրման, ծալովի քաշող մեխանիզմով, ինքնակարգավորվող, սպիտակ գույնի/	հատ	4	13.695	54.779
6	7-77 շուկա	դռների սահմանափակիչների տեղադրում/պողպատե կիսակլոր ձևի քրոմապատ/	հատ	26	1.739	45.214
7	շուկա	պատուհանների շերտավարագույրների տեղադրում կտորից	մ <sup>2</sup>	98.00	4.315	422.878
8		Մետաղապլաստե ներքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	44.420	40.225	1786.813
9		ներքին մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	6.300	40.225	253.420
10		մետաղապլաստե վերնափեղկի տեղադրում սպիտակ	մ <sup>2</sup>	1.500	20.112	30.168
11		մետաղապլաստե ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում սպիտակ	մ <sup>2</sup>	7.220	24.876	179.602
12	8-279	արտաքին լուսամուտագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	23.100	5.498	126.997
<b><u>Միջնորմներ</u></b>						
1	46-188 զ-0,5	հորիզոնական անցքերի շաղափում ե/բ սյուներում և պատերում Փ10 L-100մմ	100 հատ	1.380	61.178	84.426
2	46-188 զ-0,5	հորիզոնական անցքերի շաղափում բետոնե միջնորմներում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0.320	61.178	19.577
3	46-156 զ-0,5	ուղղահայաց անցքերի շաղափում/բ առաստաղում Փ10 L-100մմ	100 հատ	1.820	48.031	87.417
4		ուղղահայաց ձողեր Փ 8Ac-1	տն	0.2772	453.671	125.757
5		հորիզոնական ձողեր Փ 8Ac-1	տն	0.3041	453.671	137.961
6		խարսխածողեր Փ8Ac-1	կգ	21.20	0.453	9.614

7	8-140	Միջնորմների շարուն թեթև բետոնե բլոկներով n=10սմ	մ <sup>3</sup>	47.10	33.101	1559.034
8	8-140	Միջնորմների շարուն թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ	մ <sup>3</sup>	21.20	26.089	553.080
9	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 մ.բ.	մ <sup>3</sup>	0.710	88.393	62.759
10		Ամրան Փ 6Ac-1	տն	0.0083	453.671	3.765
11		Ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.0603	440.485	26.561
12		լրացուցիչ ց/ա շաղախ ուղղահայաց ձողերի տեղադրմանը համատեղ	մ <sup>3</sup>	2.00	37.397	74.793
<b><u>Չատակներ</u></b>						
1	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 36մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	1.406	170.562	239.810
2	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 45մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0.460	206.099	94.805
3	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ <sup>2</sup>	1.771	145.249	257.237
4	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 35մմ հաստ	100մ <sup>2</sup>	0.902	165.528	149.306
5	11-55	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0.354	104.679	37.056
6	8-174	ջրամեկուսացում իզոգամով	մ <sup>2</sup>	17.70	2.840	50.273
7	5-126 շուկա	Պոլիմիդիլըլորիդե նյութից հատակների իրականացում 2մմ հաստության ենթաշերտի հետ միասին, շրիշակները հատուկ դետալների տեղադրմամբ /ներառում է շրիշակների մակերեսը h-100մմ բարձրությամբ/	մ <sup>2</sup>	340.0	11.750	3995.000
8	5-115	հատակներ մամլոգրանիտե սալիկներից ոչ պակաս 10մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	140.60	11.940	1678.830
9	11-135	շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներից 10սմ բարձր.	100մ <sup>2</sup>	0.111	181.876	20.188
10	5-115	հատակներ խեցեալից / ոչ պակաս 8մմ հաստությամբ /	մ <sup>2</sup>	17.70	8.868	156.958
<b><u>Ներքին հարդարում</u></b>						
1	15-246-1	պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	866.70	2.632	2281.141
2	15-247-1	առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	294.30	4.041	1189.180
3	11 -130	պատերի բարձրորակ սվաղում ց/ա շաղախով	մ <sup>2</sup>	77.60	2.796	216.958
4	11-188	շեփերի սվաղում գաջի շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.04	435.572	17.423
5	14-422	պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով, ցանցային ցինկապատ անկյունակով	100մ <sup>2</sup>	10.111	167.350	1692.076
6	14-423	առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	4.717	200.134	944.032
7	34-352	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ/	մ <sup>2</sup>	12.60	3.912	49.296
8	4-79	պատերի երեսապատում լամինատե պաշտպա-միջ գոտիով /200x10մմ կտրվածքով / տակդիրների/50x50 x 10մմ /հետ միասին	մ <sup>2</sup>	35.44	5.710	202.356

9	34-352	առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով խոնավակայուն 9,5մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	83.70	5.698	476.956
10	34-352	պատերի և շեպերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով խոնավակայուն 12,5մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	147.00	5.843	858.952
11	շուկա	սենյակների ցուցանակներ օրգանական ապակուց /120x300x 5մմ չափի/	հատ	24	5.753	138.072
12	26-19	ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով /առանց արժեքի/	մ <sup>3</sup>	6.200	12.512	77.575
13		հանքաքամքակ 50մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	124.00	0.755	93.562
14		փայտե չորսու 25x25մմ	մ <sup>3</sup>	0.0319	197.768	6.309
15	15-82	պատերի երեսապատում հախճասալով	100մ <sup>2</sup>	0.776	911.523	707.342
<b><u>աստիճանավանդակ 6-7 առանցքներով /աջ կողմի/</u></b>						
1	14-320	պատերի և շեպերի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	2.102	20.045	42.134
2	14-320	պատերի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	0.668	20.045	13.390
3	14-398	Մետաղական ճաղաշարով բազրիքի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	62.000	1.360	84.348
4	9-22-B շուկա	փայտե բռնածողերի տեղադրում	մ	68.500	2.065	141.483
5	15-246-1	պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14.700	2.632	38.690
6	14-367	փայտե բռնածողի և շրիշակների բարձրորակ յուղաներկում 2 շերտ	100մ <sup>2</sup>	0.2	193.201	39.220
7	14-422	պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով, ցանցային ցինկապատ անկյունակով	100մ <sup>2</sup>	2.102	167.350	351.770
8	14-423	առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	0.668	200.134	133.690
<b><u>աստիճանավանդակ 1-2 առանցքներով /ձախ կողմի/</u></b>						
1	14-320	պատերի և շեպերի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	1.045	20.045	20.947
2	14-320	առաստաղի մաքրում ներկանյութից ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	0.340	20.045	6.815
3	14-398	Մետաղական ճաղաշարով բազրիքի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	28.70	1.360	39.045
4	15-77 գ-0,5	աստիճանների վնասված սալիկների ապամոնտաժում	100մ <sup>2</sup>	0.07	479.207	33.544
5	15-77 շուկա	աստիճանների բացակայող մոզայիկ սալիկների տեղադրում	100մ <sup>2</sup>	0.07	1767.152	123.701
6	9-22-B շուկա	փայտե բռնածողերի տեղադրում	մ	27.30	2.065	56.387
7	9-14	աստիճանասալի վերանորոգում	հատ	1	3.364	3.364
8	14-367	փայտե բռնածողի և շրիշակների բարձրորակ յուղաներկում 2 շերտ	100մ <sup>2</sup>	0.083	193.201	16.036
9	14-422	պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով, ցանցային ցինկապատ անկյունակով	100մ <sup>2</sup>	1.045	167.350	174.880
10	14-423	առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով ծեփամածիկային ենթաշերտով	100մ <sup>2</sup>	0.340	200.134	68.045
11	7-715	աստիճանահարթակի սալերի կարերի գոյացած ճեղքերի հերմետիկացում ց/ավազյա շաղախով	100մ	0.12	20.068	2.408

<u>Արտաքին հարդարում</u>						
1	15-226	արտաքին շեպերի սվաղում ցեմ.-ավազային շաղախով	100մ	1.907	107.560	205.116
<b>Ներքին ջուր</b>					0.000	0.000
1	18-165	Ջրի պոմպ հզոր 0,118 կվտ, H= 8մ, 1.5 մ3/ժամ	հատ	3	21.379	64.136
2	18-133	Ջրի բաքի տեղադրում 200լ տարողությամբ պլաստմասե	հատ	3	34.089	102.266
3	16-261	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi$ 20մմ սառը ջրի համար	զծմ	28.0	3.210	89.879
4	16-261	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi$ 20մմ տաք ջրի համար պլունինե շերտով	զծմ	5.0	3.646	18.228
5	22-366	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi$ 20	հատ	44	1.700	74.783
6	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ $\Phi$ 20	հատ	18	1.767	31.805
7	22-365	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi$ 20 x20	հատ	15	1.465	21.969
8	16-134	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi$ 20մմ	հատ	14	4.421	61.887
9	շուկա	ճկուն խողովակ $\Phi$ 15 , L-300մմ	հատ	15	0.432	6.478
10	19-69-B	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	14	0.622	8.714
11	17-16 շուկա	Լվացարանի վերամոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	կոմպ	14	2.883	40.369
12	16-184	լվացարանի ծորակ $\Phi$ 15 /ռուսական/	հատ	3	9.035	27.106
13	17-53	լվացարանի խառնիչ $\Phi$ 15	հատ	3	6.677	20.030
14	շուկա	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6 կվտ հզորությամբ	հատ	3	50.342	151.025
15		Ամրակցում $\Phi$ 20	հատ	40	0.042	1.677
16	34-352	Ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	11.00	6.419	70.605
17	23-48	խոռոչի բացում 100x100մմ	հատ	12	0.661	7.926
18	9-50	ջրի բաքի մետաղական կմախքի մոնտաժում անկյունակից L70*5 /8զծմ/	տն	0.044	829.858	36.514
19	15-614	անկյունակների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.025	135.922	3.398
20		ց/աշաղախ խցակակման համար B 12.5 բետ.	մ <sup>3</sup>	0.02	37.397	0.748
21	շուկա	սամհանգույցների պարագաների կոմպլեկտ /կախիչ, օճառաման , զուգարանի թրթի կախիչ և այլն/	հատ	3	7.192	21.577
22	շուկա	հայելիների տեղադրում 0.6x0.4մ չափերով	հատ	13	4.315	56.096
23	շուկա	լողացող կափույր ջրի բաքի համար	հատ	3	4.315	12.945
24	շուկա	գերլցման ռետինե խողովակ	մ	6.0	0.432	2.591
<b>6-րդ հարկ</b>						
1	19-1-B	պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi$ 20	զծմ	24.0	0.445	10.670
2	18-165	Ջրի պոմպ հզոր 0,118 կվտ, H= 8մ, 1.5 մ3/ժամ	հատ	3	21.379	64.136
3	18-133	Ջրի բաքի տեղադրում 200լ տարողությամբ պլաստմասե	հատ	3	34.089	102.266

4	16-261	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ սառը ջրի համար	զծմ	52.0	3.210	166.918
5	16-261	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ տաք ջրի համար ալյումինե շերտով	զծմ	7.0	3.646	25.520
6	22-366	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	58	1.700	98.577
7	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 20$	հատ	21	1.767	37.106
8	22-365	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi 20 \times 20$	հատ	28	1.465	41.009
9	16-134	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	29	4.421	128.195
10	շուկա	ճկուն խողովակ $\Phi 15$ , L-300 մմ	հատ	23	0.432	9.933
11	16-184	լվացարանի ծորակ $\Phi 15$ /ռուսական/	հատ	7	9.035	63.248
12	17-53	լվացարանի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	3	6.702	20.106
13	17-53	խոհանոցակոնքի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	1	6.702	6.702
14	շուկա	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6 կվտ հզորությամբ	հատ	4	43.150	172.598
15		Ամրակցում $\Phi 20$	հատ	84	0.042	3.521
16	34-352	Ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով 12,5 մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնականախթով	մ <sup>2</sup>	9.00	5.843	52.589
17	23-42	Անցքի բացում ե/բ պատերում 60x60 մմ $l=200$ մմ	հատ	4	0.927	3.709
18		Պատյան պոլիէթիլենային խողովակից $\Phi 40$ մմ $l=200$ մմ 4 հատ	մ	0.80	0.923	0.739
19	23-48	խոռոչի բացում 100x100 մմ	հատ	12	0.661	7.926
20	9-50	ջրի բաքի մետաղական կմախքի մոնտաժում անկյունակից L70*5, 5զծմ/	տմ	0.03	829.858	24.896
21	15-614	անկյունակների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.02	135.922	2.718
22	շուկա	ց/ա շաղախ խցավակման համար B 12.5 բետ.	մ <sup>3</sup>	0.02	37.397	0.748
23	շուկա	սանհանգույցների պարագանների կոնպլեկտ /կախիչ, օճառաման, զուգարանի թղթի կախիչ և այլն/	հատ	3	7.192	21.577
24	շուկա	հայելիների տեղադրում 0.6x0.4 մ չափերով	հատ	8	4.315	34.521
25	շուկա	լողացող կափույր ջրի բաքի համար	հատ	3	4.315	12.945
26	շուկա	գերլցման ռետինե խողովակ	մ	6.0	0.432	2.591

**Սարքավորումներ**

1	շուկա	Ջրի պոմպ հզոր 0,118 կվտ, H= 8 մ, 1.5 մ3/ժամ	հատ	6	27.438	164.626
		<b>Կոյուղի</b>				
		<b>6-րդ հարկ</b>				
1	16-269	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրայով $\Phi 110$ մմ	զծմ	30.0	3.242	97.251
2	16-265	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$	մ	21.0	2.516	52.844



					0.000	0.000
3	19-54-B	Թուջե Փ100 խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	15.0	1.092	16.386
4	19-53-B	Թուջե Փ50 խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	10.0	1.080	10.797
5	19-69-B	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	6	0.622	3.735
6	17-87	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	1	23.283	23.283
7	17-16 շուկա	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմպ	10	31.650	316.499
8	17-62	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպ	3	33.485	100.456
9	22-366	պոլիվինիլբլորիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	3	2.890	8.670
10	22-366	պոլիվինիլբլորիդե ստուգատեղ Փ 50	հատ	3	2.295	6.886
11	22-366	քառաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 110 x 110	հատ	1	2.365	2.365
12	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	3	2.459	7.378
13	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 50 x 110	հատ	4	2.257	9.029
14	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 50	հատ	1	2.257	2.257
15	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	3	1.959	5.876
16	22-365	արտուղղում 110 x 110	հատ	9	1.651	14.862
17	22-365	արտուղղում 50x50	հատ	12	1.258	15.091
<b>Ջեռուցում և օդափոխություն</b>						
<b>4-րդ հարկի ջեռուցում</b>						
1	18-71	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	2	75.568	151.136
2	18-71 գ-0,4	ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում հանձնելով շահագործողին	հատ	3	30.220	90.659
3	շուկա	մետաղյա արտամետման-ներծծման համառանցքային ծխմեկույզ	մ	3	2.877	8.631
4		զտիչների տեղադրում Փ40	հատ	2	2.398	4.797
5	17-140	ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	14	1.219	17.072
6	19-1-B գ-0.5	մետաղապլաստե խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	240.0	0.216	51.827
7	18-112 շուկա	ապամոնտաժված ալյումինե մարտկոցների վերատեղադրում /11 հատ/	էկմ	51.0	0.826	42.109
8	18-112 շուկա	ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում	էկմ	18.9	0.826	15.605
9		ալյումինե մարտկոց h= 500	հատ	54	5.717	308.742
10	19-389	սրբիչի չորանոցի տեղադրում	հատ	2	8.183	16.366
11	18-229	օդահանիչ Փ 15 „Մասկոլ„	հատ	20	0.541	10.823
12	16-266	պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Փ 63մմ	զծմ	4.0	9.178	36.711
13	16-264	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ40մմ	զծմ	44.0	5.587	245.811
					0.000	0.000

14	16-263	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ32մմ	գծմ	72.0	3.439	247.579
15	16-262	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ25մմ	գծմ	54.0	3.296	178.002
16	16-261	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20մմ	գծմ	28.0	3.646	102.078
17	16-135	պոլիպրոպիլենե փական Փ 40մմ	հատ	8	8.085	64.682
18	16-134	պոլիպրոպիլենե փական Փ 20մմ	հատ	42	4.421	185.662
19	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ63 x40x 63	հատ	4	2.457	9.827
20	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ 63 x20x 63	հատ	2	2.370	4.741
21	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ 63 x63x 63	հատ	2	2.802	5.604
22	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ 40 x20 x40	հատ	10	1.916	19.156
23	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ 32 x20 x 32	հատ	16	1.801	28.820
24	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ 25 x20 x 25	հատ	8	1.836	14.684
25	18-165	լրացուցիչ շրջանառու պոմպ 58 վտ, H=2.5մ, 2000լ/ժամ	հատ	1	21.379	21.379
26		պոլիպրոպիլենե արմուկ Փ 20		50	0.069	3.430
27		պոլիպրոպիլենե արմուկ Փ 25	հատ	34	0.121	4.103
28		պոլիպրոպիլենե արմուկ Փ 32	հատ	48	0.166	7.987
29		պոլիպրոպիլենե արմուկ Փ 40	հատ	46	0.300	13.790
30		պոլիպրոպիլենե արմուկ Փ 63	հատ	2	0.944	1.888
31		Ամրակցում Փ63	հատ	10	0.626	6.262
32		Ամրակցում Փ40	հատ	62	0.189	11.735
33		Ամրակցում Փ32	հատ	102	0.100	10.236
34		Ամրակցում Փ25	հատ	78	0.067	5.251
35		Ամրակցում Փ20	հատ	40	0.042	1.677
36	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում Փ 63 x40	հատ	4	2.962	11.849
37	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում Փ 40 x32	հատ	4	1.833	7.332
38	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում Փ 32 x25	հատ	4	1.659	6.636
39	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում Փ 25 x20	հատ	4	1.406	5.625
40		Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ 63մմ	մ	1.50	1.165	1.747
41		Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ 50մմ	մ	2.50	1.165	2.912
42		Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ 40մմ	մ	2.50	0.816	2.039
43	շուկա	մարտկոցների և չորանոցների միացման մասեր /ամերիկյանկա/ Փ20	հատ	50	0.287	14.354
44		մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	40	0.600	23.983

45	շուկա	ձևավոր մասեր /օտստուպ/	հատ	18	0.287	5.167
46	23-42	Անցքի բացում միջնորմներում 100x50 մմ l=100մմ	հատ	12	0.927	11.128
47	23-41	Անցքի բացում ե/բ պատերում 100x50 մմ l=200մմ	հատ	3	1.296	3.887
48	23-43	Անցքերի բացում ե/բ պատերում 200x200 b= 300	100հատ	0.02	202.988	4.060
<b><u>4-րդ հարկի օղակխություն</u></b>						
1	23-42	Անցքի բացում միջնորմներում 200 x200 մմ	հատ	2	0.927	1.855
2	20-407 շուկա	պլաստմասե ճաղաշարի տեղադրում 200x200 մմ	հատ	2	2.646	5.292
3	20-721 գ-0.25	օդորակիչների ապամոնտաժում	հատ	7	1.575	11.026
4	20-721	օդորակիչների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	հատ	5	6.377	31.884
5	20-721 շուկա	օդորակիչների մոնտաժում 2 կվտ , 300մ3/ժամ	հատ	2	6.377	12.753
6		ցինկապատ օդատար խողովակ 200x200մմ 0.5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	1.6	5.179	8.286
7	34-352	օդատարի երեսապատում գիպսաստվարաթով 12,5մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	1.00	6.419	6.419
<b><u>6-րդ հարկի ջեռուզում</u></b>						
1	18-71	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	2	75.568	151.136
2	19-1-B	մետաղապլաստե խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	30.0	0.457	13.719
3	շուկա	մետաղյա արտանետման-ներծծման համառանցքային ծխնելույզ	մ	3	2.877	8.631
4		զտիչների տեղադրում Φ40	հատ	4	2.398	9.593
5	18-112	ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում	էկմ	67.9	0.826	56.063
6		ալյումինե մարտկոց h= 500	հատ	194	5.717	1109.186
7	18-229	օդահանիչ Φ 15 „Մասկուլ,,	հատ	20	0.541	10.823
8	16-266	պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Φ63մմ	գծմ	4.0	9.178	36.711
9	16-264	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ40մմ	գծմ	44.0	5.587	245.811
10	16-263	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ32մմ	գծմ	72.0	3.439	247.579
11	16-262	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ25մմ	գծմ	52.0	3.296	171.409
12	16-261	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ	գծմ	26.0	3.646	94.787
13	16-135	պոլիպրոպիլենե փական Φ 40մմ	հատ	8	8.085	64.682
14	16-134	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	42	4.421	185.662
15	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Φ 63 x40x 63	հատ	4	2.457	9.827

16	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi$ 63 x20x 63	հատ	2	2.370	4.741
17	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi$ 63 x63x 63	հատ	2	2.802	5.604
18	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi$ 40 x20 x40	հատ	10	1.916	19.156
19	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi$ 32 x20 x 32	հատ	18	1.801	32.422
20	22-366	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi$ 25 x20 x 25	հատ	10	1.836	18.355
21	18-165	լրացուցիչ շրջանառու պոմպ 58 վտ, H=2.5մ, 2000լ/ժամ	հատ	1	21.379	21.379
22		պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi$ 20	հատ	50	0.069	3.430
23		պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi$ 25	հատ	24	0.121	2.896
24		պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi$ 32	հատ	48	0.166	7.987
25		պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi$ 40	հատ	46	0.300	13.790
26		պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi$ 63	հատ	2	0.944	1.888
27		Ամրակցում $\Phi$ 63	հատ	10	0.626	6.262
28		Ամրակցում $\Phi$ 40	հատ	62	0.189	11.735
29		Ամրակցում $\Phi$ 32	հատ	102	0.100	10.236
30		Ամրակցում $\Phi$ 25	հատ	70	0.067	4.713
31		Ամրակցում $\Phi$ 20	հատ	40	0.042	1.677
32	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi$ 63 x40	հատ	4	2.962	11.849
33	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi$ 40 x32	հատ	4	1.833	7.332
34	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi$ 32 x25	հատ	4	1.659	6.636
35	22-365	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi$ 25 x20	հատ	4	1.406	5.625
36		Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi$ 63մմ	մ	1.50	2.045	3.068
37		Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi$ 50մմ	մ	2.50	1.818	4.544
38		Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi$ 40մմ	մ	2.50	1.818	4.544
39	շուկա	մարտկոցների և չորանոցների միացման մասեր /ամերիկյանկա/ $\Phi$ 20	հատ	42	0.287	12.057
40		մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	48	0.600	28.779
41	շուկա	ձևավոր մասեր /օտստուպ/	հատ	18	0.287	5.167
42	23-42	Անցքի բացում միջնորմներում 100x50 մմ $l=100$ մմ	հատ	14	0.927	12.982
43	23-41	Անցքի բացում ե/բ պատերում 100x50 մմ $l=200$ մմ	հատ	3	1.296	3.887
44	23-43	Անցքերի բացում ե/բ պատերում 200x200 $b=300$	100հատ	0.020	202.988	4.060

<b>6-րդ հարկի օդափոխություն</b>						
1	23-42	Անցքի բացում միջնորմներում 200x200 մմ	հատ	4	0.927	3.709
2	23-119	Անցքի բացում ե/բ ծածկի սալերում 200x200 մմ	100 հատ	0.04	448.530	17.941
3	20-407 շուկա	պլաստմասե ճաղա-շարի տեղադրում 200x200 մմ	հատ	14	2.646	37.043
4	20-721 շուկա	օդորակիչների մոնտաժում 2 կվտ , 300մ3/ժամ	հատ	10	6.377	63.767
5	20-108	ցինկապատ օդատար խողովակ 200x200մմ 0.5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	29.3	5.095	149.386
6	20-106	ցինկապատ օդատար խողովակ Ф200	մ <sup>2</sup>	5.7	5.095	29.042
7	34-352	օդատարի երեսապատում գիպսաստվարաթով 12,5մմ ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	8.00	6.419	51.349
<b>Սառքավորումներ</b>						
1	շուկա	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	510.399	2041.597
2	շուկա	լրացուցիչ շրջանառու պոմպ 58 վտ, H=2.5մ, 2000լ/ժամ	հատ	2	71.206	142.412
3	շուկա	օդորակիչ 2 կվտ , 300մ3/ժամ	հատ	12	178.015	2136.176
<b>Գազամատակարարում</b>						
<b>4-րդ հարկի գազամատակարարում</b>						
1	16-50	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 25մմ	մ	8.00	1.404	11.229
2	16-49	Ջրագազամուղային խողովակների մոնտաժում Ф 15մմ	զծմ	2.0	1.283	2.566
3	25-945	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0.010	790.662	7.907
4	19-73	Գազատարի փորձարկում	մ	10.00	0.622	6.224
5	15-614	խողովակների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.02	135.922	2.718
6	16-135 շուկա	էլեկտրամագնիսական փական	հատ	1	24.472	24.472
7	11-157-2 շուկա	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	18.410	18.410
8	16-13	խցանային փական ժպ =15մմ	հատ	2	5.294	10.589
9	23-42	Անցքի բացում պատերում Ф60*60, 350մմ	հատ	2	1.791	3.582
10	շուկա	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	5	0.144	0.718
11	21-103	Պղնձե ցիլերով հաղորդալար ՊՊՎ2x1.5մմ <sup>2</sup>	100մ	0.10	39.271	3.927
12	շուկա	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	30	0.029	0.876
13	շուկա	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Ф 15, L = 500մմ	հատ	2	0.719	1.438
14	16-45	Պողպատե պատյան Ф 40 L = 0.41	զծմ	2	2.984	5.968
<b>6-րդ հարկի գազամատակարարում</b>						
1	16-135 շուկա	էլեկտրամագնիսական փական	հատ	1	24.472	24.472

2	11-157-2 շուկա	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	18.410	18.410
3	16-13	խցանային փական $d_{պ} = 15մմ$	հատ	2	5.294	10.589
4	21-103	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար $\Phi 2 \times 1,5մմ^2$	100մ	0.10	39.271	3.927
5	շուկա	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	30	0.029	0.876
6	շուկա	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար $\Phi 15, L=500մմ$	հատ	2	0.719	1.438

**Ներքին լուսավորություն**

**Էլեկտրասարքավորումների ապամոնտաժում**

1	8-524-1 զ-0.5	ուժային արկղ 380v, 100a	հատ	1	6.821	6.821
2	8-612-3 զ-0.5	լաբորատորային վահանակ 380v, 100a	հատ	3	2.541	7.622
3	8-591-2 զ-0.5	վարդակ և անջատիչ փակ տեղադրման	հատ	40	0.140	5.589
4	10-975-8 զ-0.5	տուփ վարդակի և անջատիչի փակ տեղադրման	100հատ	0.4	59.029	23.612
5	10-975-8 զ-0.5	տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	100հատ	0.3	59.029	17.709
6	8-524-1 զ-0.5	լուսավորության խմբային վահանակ/ՕՇՎ-6	հատ	2	6.821	13.643
7	8-599-1 զ-0.5	Լուսատու լյումինեսցենտային առաստաղային 2x36W	հատ	15	1.283	19.244
8	8-603-1 զ-0.5	լուսատու շիկացման լամպով կախովի	հատ	25	0.445	11.115
9	8-603-1 զ-0.5	լուսատու շիկացման լամպով պատի և առաստաղային	հատ	15	0.445	6.669

**Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում**

1	շուկա	ապահովիչ 380վ 100ա	հատ	3	0.863	2.588
2	շուկա	ապահովիչ 380վ 80ա	հատ	6	0.719	4.314
3	8-612-2	բաշխիչ վահան 380/220v100A կազմված ա/վահանակ պոլիստիրոլե 36-մոդուլանոց 555x330x86մմ - n=1 բ/եռաբևեռ հատիչ ներանցման $I=100A$ 380V n=1 գ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 220Վ բաշխման n=9	կ-տ	2	32.793	65.586
4	8-612-2	բաշխիչ վահան 380/220v100A կազմված ա/վահանակ պոլիստիրոլե 36-մոդուլանոց 555x330x86մմ - n=1 բ/եռաբևեռ հատիչ ներանցման $I=100A$ 380V n=1 գ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ բաշխման 25Ա 220Վ n=10 , դ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ բաշխման 40Ա 220Վ n=2	կ-տ	1	32.793	32.793
5	8-612-2	բաշխիչ վահան 380/220v63A կազմված ա/վահանակ պոլիստիրոլե 24-մոդուլանոց 430x330x86մմ - n=1 բ/եռաբևեռ հատիչ ներանցման $I=100A$ 380V n=1 գ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 1 չբաշխման 16Ա 220Վ n=6 դ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220Վ բաշխման n=3	կ-տ	1	32.793	32.793
6	շուկա	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք 220v, 40A/30mA	հատ	9	5.753	51.777
7	շուկա	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք 220v, 63A/30mA	հատ	17	5.753	97.801

8	շուկա	արկղ երկբևեռ ավտոմատ անջատիչով 220v,32A	հատ	11	7.192	79.115
9	8-591-10	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ,3-րդ հողանցման կոնտուրով, փակ տեղադրման 220Վ 16Ա IP20	հատ	100	1.729	172.883
10	8-591-6	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ,3-րդ հողանցման կոնտուրով, բաց տեղադրման 220Վ 16Ա IP20	հատ	3	1.411	4.234
11	10-975-8	տուփ վարդակի տեղադրման	100հատ	1.0	136.756	136.756
12	10-975-8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100հատ	0.90	136.756	123.081
13	8-402-2 շուկա	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում ՊՎՔ մեկուսացումով ՎՎԳ 5x70 մմ <sup>2</sup>	մ	10.0	21.779	217.787
14	8-402-2 շուկա	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում ՊՎՔ մեկուսացումով ՎՎԳ 5x25 մմ <sup>2</sup>	մ	85.0	7.395	628.615
15	8-402-2 շուկա	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում ՊՎՔ մեկուսացումով ՎՎԳ 5x35 մմ <sup>2</sup>	մ	35.0	8.833	309.169
16	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎՔ մեկուսացումով ՊՎ 1x6 մմ <sup>2</sup>	մ	1560.0	0.549	856.056
17	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎՔ մեկուսացումով ՊՎ 3x4 մմ <sup>2</sup>	մ	870.0	0.894	778.011
18	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎՔ մեկուսացումով ՊՎ 3x2,5 մմ <sup>2</sup>	մ	50.0	0.653	32.646
19	շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 70x70մմ	մ	120.0	0.719	86.276
20	շուկա	մալուխային պղնձե ծայրակալ 25մմ2 կտրվ. պղնձե ջիղի համար	հատ	10	1.151	11.509
21	շուկա	մալուխային պղնձե ծայրակալ 35մմ2 կտրվ. պղնձե ջիղի համար	հատ	5	1.438	7.190
22	շուկա	մալուխային պղնձե ծայրակալ 70մմ2 կտրվ. պղնձե ջիղի համար	հատ	10	1.726	17.263
23	շուկա	խողովակ գոֆրա /ՊՎՔ/ Փ 15մմ	մ	920.0	0.116	106.346
24	շուկա	խողովակ գոֆրա /ՊՎՔ/ Փ 20մմ	մ	520.0	0.102	52.843
		<b><u>Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u></b>				
1	8-599-1 շուկա	Լուսատու 36W -LED լամպերով առաստաղի IP20	հատ	82	15.524	1272.958
2	8-599-1 շուկա	Լուսատու 35W -LED լամպերով առաստաղի IP20	հատ	14	14.806	207.287
3	8-599-1 շուկա	Լուսատու 24W LED լամպերով կետային-առաստաղային IP65	հատ	8	8.332	66.653
4	8-599-1 շուկա	բակտերոցիդային ճառագայթիչ 4x30W	հատ	31	45.728	1417.574
5	8-603-1 շուկա	Լուսատու 3.6W LED լամպով,EXIT,, ցուցանակով պատի IP65	հատ	10	8.094	80.941
6	շուկա	լամպ բակտերոցիդային ճառագայթիչ 220v,30w	հատ	124	0.432	53.554
7	8-591-2	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	հատ	53	1.730	91.695
8	8-591-10	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	հատ	8	2.187	17.499
9	10-975-8	տուփ անջատիչի փակ տեղադրման	հատ	61	1.349	82.290
10	10-975-8	տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	հատ	56	1.349	75.545
11	21-103	Պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎ 2x2.5մմ <sup>2</sup>	100մ	14.00	48.621	680.688

12	21-103	Պղնձե ցիդերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎ 3x2.5մ <sup>2</sup>	100մ	4.00	64.874	259.494
13	21-103	Պղնձե ցիդերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՎ 1x1.5մ <sup>2</sup>	100մ	1.20	28.484	34.181
14	շուկա	խողովակ գոֆրա /ՊՎՔ/ Ø15մմ	մ	1800	0.116	208.069
		<b>Լիֆտերի նորոգում / բեռնատարությունը 500կգ , V=0,5մ/վրկ/</b>				
		<b>Նախահաշիվ -1</b>				
1	2-14 աղ.3	հրամանի վահանակի վերանորոգում	հատ	1	196.037	196.037
2	2-14 աղ.3	Կառավարման վահանակ ( Щит управления ) վերանորոգում	հատ	1	325.486	325.486
3	8-525-1	Գլխավոր անջատիչի տեղադրում 100A/հզորությունը 7,1 կվտ , 380 վ	հատ	1	16.822	16.822
4	8-54-2	Տրանսֆորմատորի տեղադրում 370վտ, 3x110=330 վ	հատ	1	49.069	49.069
5	8-481-2 գ-0.5	Գլխավոր շարժիչի ապամոնտաժում	հատ	1	3.265	3.265
6	8-481-2	Գլխավոր շարժիչի վերանորոգում /կարապիկի //հզորությունը 7,1կվտ ,380վ	հատ	1	322.985	322.985
7	շուկա	Արգելակման կոճի վերանորոգում	հատ	1	35.959	35.959
8	8-531-1	Ավտոմատ անջատիչ 1.6A	հատ	1	5.541	5.541
9	8-531-1	Ավտոմատ անջատիչ 16A	հատ	1	8.418	8.418
10	21-103	պղնձե մոնտաժային հաղորդալարի անցկացում 1.5մ <sup>2</sup>	100մ	0.6	48.621	29.172
11	շուկա	Արագ.սահմանափակիչ սարք վերանորոգում	հատ	1	21.575	21.575
12	շուկա	Մետաղական ճոպան 7.8մմ	մ	85.0	1.007	85.622
13	շուկա	Մետաղական ճոպան 10.5մմ	մ	150.0	1.294	194.160
14	շուկա	Փոխանցման տուփ UOL կոմպլեկտ	հատ	1	35.959	35.959
15	շուկա	Վերջնային անջատիչ	հատ	4	4.315	17.260
16	շուկա	Դռների զսպանակ	հատ	1	2.157	2.157
17	8-529-2	Հրամանի ապարատի վերանորոգում	հատ	1	46.833	46.833
18	շուկա	Ռիչազ	հատ	6	2.157	12.941
19	շուկա	Ռոլիկ	հատ	6	3.596	21.577
20	3-686-2	Կախովի մալուխ	մ	60.0	5.585	335.121
21	շուկա	Հորանի ժգուտ 2.5մմ	մ	2000.0	0.100	200.702
22	շուկա	Խցիկի վերանորոգում	հատ	1	101.621	101.621
23	շուկա	Յուղ	լիտր	25.0	1.739	43.475
24	շուկա	Ներդիր	հատ	8	5.034	40.272
25	շուկա	Կանչի կոճակ	հատ	6	5.753	34.518
		<b>Նախահաշիվ -2</b>			0.000	0.000
1	8-481-2	Գլխավոր շարժիչի վերանորոգում /կարապիկի //հզորությունը 7,1կվտ,380վ	հատ	1	222.302	222.302
2	շուկա	Արգելակման համակարգի վերանորոգում , կոճի փոխարինում	հատ	1	35.959	35.959



3	21-103	պղնձե մոնտաժային հաղորդալարի անցկացում 1.5մ <sup>2</sup>	100մ	0.6	48.621	29.172
4	շուկա	Արագ սահմանափակիչ սարք վերանորոգում	հատ	1	21.575	21.575
5	շուկա	Մետաղական ճուպան 7.8մմ	մ	85	1.294	110.024
6	շուկա	Մետաղական ճուպան 10.5մմ	մ	150	1.294	194.160
7	շուկա	Փոխանցման տուփ UOL կոմպլեկտ	հատ	1	33.418	33.418
8	շուկա	Վերջնային անջատիչ	հատ	4	4.315	17.260
9	շուկա	Դռների գսպանակ	հատ	1	2.157	2.157
10	շուկա	Ռիչազ	հատ	6	2.157	12.941
11	շուկա	Ռոլիկ մեծ	հատ	10	3.596	35.961
12	3-686-2	Կախովի մալուխ	մ	60.0	5.585	335.121
13	շուկա	Հորանի ժգուտ 2.5մմ	մ	2000.0	0.100	200.702
14	շուկա	Հարկային Փոխ. անջատիչ	հատ	5	7.192	35.961
15	շուկա	Խցիկի վերանորոգում	հատ	1	101.621	101.621
16	շուկա	Յուղ	լիտր	25	1.739	43.475
17	շուկա	Ռելե RPY	հատ	10	7.192	71.922
18	շուկա	Ներդիր	հատ	8	5.034	40.272
19	շուկա	Կանչի կոճակ	հատ	6	5.753	34.518
20	8-525-1	Գլխավոր անջատիչի տեղադրում 100A	հատ	1	24.014	24.014
		<b>Հրդեհային ազդարարման համակարգ</b>				
1	10-743-4	հասցեավորվող թվային բլոկ 4 շլեյֆի համար	հատ	2	1.918	3.836
2	10-743-4	հասցեավորվող թվային բլոկ 2 շլեյֆի համար	հատ	2	1.918	3.836
3	10-743-4	Հրդեհի ծխային ազդասարք ռելեային հիմքով	հատ	65	1.918	124.676
4	10-743-4	հրդեհային սեղմակակոճակային ազդասարք	հատ	4	1.918	7.672
5	10-743-4	հրդեհի ջերմային ազդասարք ռելեային հիմքով	հատ	6	1.918	11.509
6	10-743-8	Ռեզիստոր MLT -0.25	հատ	20	5.578	111.554
7	8-149-1	մալուխի անցկացում պղնձե ջիղերով 83 գծերի 4x0.22մմ <sup>2</sup>	մ	770.0	0.264	203.445
8	8-149-1	մալուխի անցկացում պղնձե ջիղերով 83 գծերի 2x0.22մմ <sup>2</sup>	մ	390.0	0.221	86.200
9	շուկա	վինիլապատե խողովակՓ25	մ	30.0	0.432	12.957
10	շուկա	սակառ 15x20մմ	մ	30.0	0.144	4.306
11	շուկա	ամրակ	հատ	2420	0.022	52.259
12	46-188	Անցքերի բացում պատի մեջ մալուխների անցկացման համար Փ25մմ,d-200մմ	100 հատ	0.25	107.161	26.790

13	46-188 46-188	Անցքերի բացում պատի մեջ մալուխների անցկացման համար Φ25մմ,d-450մմ	100 հատ	0.02	154.326	3.087
<b>Սարքավորումներ</b>						
1	շուկա	հասցեավորվող բվային բլոկ 4 շլեյֆի համար	հատ	2	68.467	136.934
2	շուկա	հասցեավորվող բվային բլոկ 2 շլեյֆի համար	հատ	2	61.620	123.241
3	շուկա	Հրդեհի ծխային ազդա-սարք ռելեային հիմքով	հատ	65	3.423	222.518
4	շուկա	հրդեհային սեղմակակոճակային ազդասարք	հատ	4	4.108	16.432
5	շուկա	հրդեհի ջերմային ազդասարք ռելեային հիմքով	հատ	6	6.847	41.080
<b>Տեսահսկման համակարգ</b>						
1	10-743-4	Թվային տեսախցիկ՝ 5 Մպ թող., 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 0.01 Լք զգայնությամբ,(F1.2,AGC ) և 0 Լք ԻԿ միացված ժամանակ: Օբյեկտիվ՝ 2.8 մմ, 4.0 մմ, 6.0 մմ@F1.6: H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+,տեսագրության արագությունը 32 կր/վ - 16 Մր/վ: Ցանցային պահման տեսակը՝ NAS (աջակցություն՝ NFS,SMB/CIFS), անկյան կարգավորումը՝ 0-360, թեքվածությունը՝ 0-75, պտտումը՝ 0-360: մեխանիկական ԻԿ ֆիլտր՝ ավտոմատ փոխանջատման հնարավորությամբ, 1 RJ45 10Ս/100Ս Ethernet, H.265/H.264/ MJPEG/ H.265+/ H.264+ տեսախտությամբ, մինչև 128 Գբ microSD/SDHC/SDXC սլոթեր: էլսնուցումը ՀՀ12Վ / PoE, EXIR-լուսավորում 30մ	հատ	9	1.918	17.263
2	10-743-4	Ցանցային տեսաձայնագրիչ, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 32 IP տեսախցիկի միացման հնարավորությամբ, 256 Մր/վ մուտքային թողունակությամբ, 160 Մր/վ ելքային թողունակությամբ:1 HDMI, 1 VGA (անկախ), 1 ալիք RCA (զծային, 1 կՕհմ), հոսքերի քանակը՝ 2 հատ, հիմնական հոսքը՝ 8Մպ/ 6Մպ/ 5Մպ/ 4Մպ/ 3Մպ/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF, տեսագրության արագությունը 32 կր/վ - 16 Մր/վ, 6-ական Գբ 4 հատ SATA մուտք, ցանցային ինտերֆեյս 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet, 2xUSB-2.0 դիմային պանել + USB 3.0 հետնամասային պանել	հատ	1	1.918	1.918
3	8-149-1 շուկա	ցանցային մալուխ 4x2x0.52մմ2 UTP 5-րդ կարգի	մ	650.0	0.293	190.730
4	10-743-4	համակարգչային ցանցի բաժանարար /switch/ 8PoE 10/100M RJ45 մուտք ,սրլոկ 100Ս,մատրիցա 1.8 Գբիթ/վրկ,փաթեթների վերաուղղորդման արագությունը 1.34Mpps,PoE 123Վտ հեռահար աշխատանքի հեռ. 250մ 10Ս,CAT5e, IEEE502.3xփաթեթի ամբողջական դուպլեքս ղեկավարում	հատ	2	1.918	3.836
5	10-743-4	Համակարգչային ցանցի բաժանարար (Switch) 8 մուտք 10/100/1000Base-T, տվյալների փոխանցման արագությունը՝ Ethernet 10 Մր/վ (կիսադուպլեքս) 20 Մր/վ (ամբողջական դուպլեքս), Fast Ethernet 100 Մր/վ (կիսադուպլեքս) 200 Մր/վ (ամբողջական դուպլեքս), Gigabit Ethernet 1000 Մր/վ (կիսադուպլեքս) 2000 Մր/վ (ամբողջական դուպլեքս), փաթեթների փոխանցման արագությունը՝ Ethernet 14480 փաթեթ/վ, Fast Ethernet 144800 փաթեթ/վ, Gigabit Ethernet 1448000 փաթեթ/վ,	հատ	1	1.918	1.918
6	շուկա	համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	համա- կարգ	1	19.054	19.054
<b>Սարքավորումներ</b>						

1	շուկա	Ցանցային տեսաձայնագրիչ, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 32 IP տեսախցիկի միացման հնարավորությամբ, 256 Մբ/վ մուտքային թողունակությամբ, 160 Մբ/վ ելքային թողունակությամբ:1 HDMI, 1 VGA (անկախ), 1 ալիք RCA (գծային, 1 կՕհմ), հոսքերի քանակը՝ 2 հատ, հիմնական հոսքը՝ 8Մպ/ 6Մպ/ 5Մպ/ 4Մպ/ 3Մպ/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF, տեսագրության արագությունը 32 կբ/վ - 16 Մբ/վ, 6-ական Գբ 4 հատ SATA մուտք, ցանցային ինտերֆեյս 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet, 2xUSB-2.0 դիմային պանել + USB 3.0 հետնամասային պանել	լրակազմ	1	41.080	41.080
2	շուկա	Թվային տեսախցիկ՝ 5 Մպ թող., 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 0.01 Լք զգայնությամբ,(F1.2,AGC ) և 0 Լք ԻԿ միացված ժամանակ: Օբյեկտիվ՝ 2.8 մմ, 4.0 մմ, 6.0 մմ@F1.6: H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+, տեսագրության արագությունը 32 կբ/վ -16 Մբ/վ: Ցանցային պահանջ տեսակը՝NAS (աջակցություն՝ NFS,SMB/CIFS), անկյան կարգավորումը՝ 0-360, թեքվածությունը 0-75, պտտումը՝ 0-360: մեխանիկական ԻԿ ֆիլտր՝ ավտոմատ փոխանջատման հնարավորությամբ, 1 RJ45 10U/100U Ethernet, H.265/H.264/ MJPEG/ H.265+/ H.264+ տեսախտությամբ, մինչև 128 Գբ microSD/SDHC/SDXC սլոթեր: էլսնուցումը ԴԴ12Կ / PoE, EXIR-լուսավորում 30մ	հատ	9	34.234	308.102
3	շուկա	կոշտ սկավառակ 6 Տբ տարողությամբ՝ նախատեսված IP տեսաձայնագրման համար, SATA 6Գբ/վ, մինչև 64 տեսախցիկի ապահովմամբ,քեշ հիշողությունը 256 Մբ, 1000000 ժամ աշխատունակությամբ, 9 Վտ, տարվա ընթացքում պխատանքային պրոցեսում գտնվելու ժամանակը 8760 ժամ	հատ	4	168.429	673.717
4	շուկա	Մոնիտոր 48", 16:9, 1920x1080, Լուսադիոդային լուսավորմամբ (LED), 50 Դց, AV, HDMI x2, USB, ֆորմատների աջակցություն MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG, 2 բարձրախոս, ցանցերի աջակցություն DVB-T DVB-T MPEG4, DVB-T2, DVB-C DVB-C MPEG4, DVB-S, DVB-S2	հատ	1	68.467	68.467
<b>Անվտանգության տեսանկարահանման համակարգ</b>					0.000	0.000
1	10-743-4 շուկա	շարժման ինֆրակարմիր տվիչ / 9-16/W , / 9-16/V	հատ	8	11.986	95.890
2	10-743-4 շուկա	էլեկտրոնային փական քարտով	հատ	5	23.494	117.468
3	8-149-1 շուկա	մալուխի անցկացում 8Դ գծերի պղնձե ջիդերով 2x0.22 CABS2	մ	100.0	0.221	22.103
4	շուկա	ամրակ	հատ	250	0.022	5.399

**Հեռախոսային ներքին ցանց**

1	10-318-5 գ--0.5	անալոգային կապի մինի ԱԴԿ-ի/ ավտոմատ հետախոսակապի /ապամոնոտաժում	հատ	1	18.266	18.266
2	10-318-5	Թվային կապի մինի ԱԴԿ, ներքին համարներ՝ անալոգային 96 (մինչև 128 ընդլայնման հնարավորությամբ), աջակցություն 4 հիբրիդային և 2 թվային (մինչև 96 ընդլայնման հնարավորությամբ), արտաքին 12 համար (մինչև 48 ընդլայնման հնարավորությամբ), բազմաբաժանորդային կապի ապահովմամբ, բջջային բաժանորդների հնարավորությամբ, USB1.1 ինտերֆեյսով՝ հեռակա ղեկավարման հնարավորությամբ, 8-ական ալիք՝ բազային և IP -ի, DECT 32 (16/8/16/16)	լրակազմ	1	36.533	36.533

3	10-743-4	հեռախոսային ցանցի բաժանարար տուփ 50գույք	հատ	2	1.918	3.836
4	10-743-4 շուկա	թվային համակարգային հեռախոս 24 ծրագրավորող կոճակներով , ՅԲ էկրան բարձրախոսի հնարավորությամբ	հատ	3	1.918	5.754
5	8-149-1 շուկա	հեռախոսային մալուխ 5x2x0.4մմ2	մ	40.0	3.745	149.789
6	8-149-1	հեռախոսային մալուխ 4x0.5մմ2	մ	600.0	0.301	180.631
7	շուկա	համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	համա- կարգ	1	19.054	19.054
<b>Մարքավորումներ</b>					0.000	0.000
1	շուկա	Թվային կապի մինի ԱՅԿ, ներքին համարներ` անալոգային 96 (մինչև 128 ընդլայնման հնարավորությամբ), աջակցություն 4 հիբրիդային և 2 թվային (մինչև 96 ընդլայնման հնարավորությամբ), արտաքին 12 համար (մինչև 48 ընդլայնման հնարավորությամբ), բազմաբաժանորդային կապի ապահովմամբ, բջջային բաժանորդների հնարավորությամբ, USB1.1 ինտերֆեյսով` հեռակա ղեկավարման հնարավորությամբ, 8-ական ալիք` բազային և IP -ի, DECT 32 (16/8/16/16)	լրա- կազմ	1	288.929	288.929
2	շուկա	հեռախոսային ցանցի բաժանարար տուփ 50գույք	հատ	2	16.432	32.864
3	շուկա	թվային համակարգային հեռախոս 24 ծրագրավորող կոճակներով ,ՅԲ էկրան բարձրախոսի հնարավորությամբ	հատ	3	98.593	295.778

**Համակարգային ներքին ցանց**

1	10-743-4	Համակարգային ցանցի բաժանարար (Switch) 24 մուտք, 1.8 Գբիթ/վրկ, 10/100/1000M RJ45	հատ	1	1.918	1.918
2	10-743-4	Համակարգային ցանցի բաժանարար (Switch) 48 մուտք, 1.8 Գբիթ/վրկ, 10/100/1000M RJ45	հատ	1	1.918	1.918
3	10-743-4 շուկա	վարդակ համակարգային 1xRJ-45 ներքին տեղադրման, ներառյալ տուփը	լրա- կազմ	25	3.285	82.122
4	10-743-4 շուկա	վարդակ համակարգային 1xRJ-45 +1xRJ-11 ներքին տեղադրման, ներառյալ տուփը	լրա- կազմ	23	3.835	88.203
5	8-149-1 շուկա	ցանցային մալուխ 4x2x0.52մմ2 UTP 5-ե կարգի	մ	1800.0	0.245	441.289
6	8-149-1 շուկա	ցանցային մալուխ 4x2x0.52մմ2 UTP 6a կարգի	մ	200.0	0.245	49.032
7	շուկա	համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	համա- կարգ	1	19.054	19.054

**Մարքավորումներ**

1	շուկա	Համակարգային ցանցի բաժանարար (Switch) 24 մուտք, 1.8 Գբիթ/վրկ, 10/100/1000M RJ45	լրա- կազմ	1	23.964	23.964
2	շուկա	Համակարգային ցանցի բաժանարար (Switch) 48 մուտք, 1.8 Գբիթ/վրկ, 10/100/1000M RJ45	լրա- կազմ	1	47.927	47.927

**Հակահրդեհային գույք և սարքեր**

<b>4-րդ հարկ</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

1	շուկա	մետաղական հակահրդեհային պահարանի տեղադրում 650x540x230մմ	լրակազմ	1	19.991	19.991
2	16-40	պողպատե ջրազազամուղային խողովակ Φ57	մ	6.0	3.447	20.685
3	22-384	սողնակային փական Φ 50մմ	հատ	2	8.310	16.620
4	22-395	հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում Φ 50մմ /կահավորումով/	լրակազմ	2	2.845	5.691
5	15-614	պողպատե խողովակնորի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.02	135.922	2.718
<b>6-րդ հարկ</b>						
1	շուկա	մետաղական հակահրդեհային պահարանի տեղադրում 650x540x230մմ	լրակազմ	1	19.991	19.991
2	16-40	պողպատե ջրազազամուղային խողովակ Φ57	մ	6.0	3.447	20.685
3	22-384	սողնակային փական Φ 50մմ	հատ	2	8.496	16.991
4	22-395	հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում Φ 50մմ /կահավորումով/	լրակազմ	2	2.845	5.691
5	15-614	պողպատե խողովակնորի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.02	135.922	2.718
<b>Սարքավորումներ</b>						
1	շուկա	կրակմարիչ ՕՊ-2	հատ	4	13.592	54.367
2	շուկա	հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում Φ 50մմ /կահավորումով/	լրակազմ	4	68.467	273.871

**ընդամենը**

66935.998

**ԱԱՀ 20%**

13387.198

**ընդամենը**

80323.196

**„Վանաձորի նախագծող,, ՍՊԸ տնօրեն՝**

**Վ. Վերիյան**